

PRZEDMIAR ROBÓT

A) ROBOTY DEMONTAŻOWE

001) demontaż zaworu grzejnikowego i dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 15 mm

Ilość: 20,00 SZT.

002) demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m².

Ilość: 20,00 KPL

003) demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 15 mm

Ilość: 40,00 M

004) demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10,0 dm³

Ilość: 1,00 SZT.

B) ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI C.O.

005) grzejniki stalowe PURMO Hygiene , 600 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o dług. śr 1,0 m

Ilość: 20,00 KPL

006) rury przyłączone (gałązki) do grzejników c.o. płytowych o średnicy 15 mm

Ilość: 20,00 KPL

007) rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 15 mm

Ilość: 40,00 M

C) MONTAŻ ZAWORÓW

008) zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 15-20 mm.

Ilość: 16,00 SZT.

009) zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm.

Ilość: 4,00 SZT.

010) płukanie instalacji c.o.

Ilość: 40,00 M

011) próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych

Ilość: 40,00 M

012) zawór grzejnikowy z nastawą wstępną o średnicy nominal. do 15 mm

Ilość: 20,00 SZT.

013) zawór powrotny grzejnikowy średnicy 15 mm - połączenie gwintowane

Ilość: 20,00 SZT.

014) zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm

Ilość: 8,00 SZT.

015) próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji i nastaw wstępnych grzejników

Ilość: 40,00 SZT.