

---

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : V piętro- oddział paliatywny- wymiana drzwi na klatkę schodową  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego dz.nr.1727/17  
INWESTOR : Szpital Ogólny w Kolnie  
ADRES INWESTORA : 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 69  
WYKONAWCA ROBÓT : WYŁONIONY Z PRZETARGU  
ADRES WYKONAWCY : JAK WYŻEJ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Masło upr.bud.SUW 33/86  
DATA OPRACOWANIA : 2019-04-19

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-04-19

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>	<i>Kp</i>	<i>Z</i>	<i>RAZEM</i>			
	<i>Kosztorys netto</i>									
	<i>VAT</i>									
	<i>Razem brutto</i>									

**Słownie:**

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45421000-4</b>	<b>V piętro- oddział paliatywny- wymiana drzwi na klatkę schodową</b>			
1	.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1		<drzwi na klatce>3.20*3.0	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
2	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-02	2.0*2.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	NNRNKB 202	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusz-	m <sup>2</sup>		
d.1	2026-03	tach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obus-	m <sup>2</sup>	3.200	
		tronnym 100 - o odporności ogniowej EI60			
		3.20*1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-02	3.20*1.0*2	m <sup>2</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-05	sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	6.400	
		3.20*1.0*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
6	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-06	nowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowa-	m <sup>2</sup>	6.400	
		nie			
		3.20*1.0*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
7	KNR-W 2-02	Witryny aluminiowe EI30	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-06	2*0.6*2.0	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>